（別図3）

		エレベーター（既存棟＃6号機）	~~ダムウェータ~~
用途		寝台用	~~配膳用~~
運転方式		寝台用全自動乗合運転方式（戸開放スイッチ付）	~~相互階制御~~
制御方式		交流二段速度歯車式	~~交流一段速度歯車式~~
容量（定員）		750kg 11名（最大定員）	~~300kg~~
速度		30m/min	~~20m/min~~
巻上機位置		昇降路直上部	~~昇降路直上部~~
巻上電動機		5.5KW	~~1.5KW~~
使用電源		三相 220V 60Hz 単相 100V 60Hz	~~三相 220V 60Hz 単相 100V 60Hz~~
戸閉装置		電動式	~~手動式~~
昇降カゴ	構造	カゴ枠は鋼材を使用して堅牢に組立て充分な強度を有するものとし、室内は適当に補強された美装鋼板厚さ1.2mm以上のものを使用し、仕上はメラミン化粧板仕上とする。（但し天井のみ白色ラッカー塗装仕上）	~~カゴは鋼材を使用して堅牢に組立て充分強度の有するものとし、室内は適当に補強された美装鋼板厚さ1.6mm以上のものを使用し、仕上はラッカー塗装仕上とする~~
	寸法（内法）	間口1300mm 奥行2300mm 有効出入口高さ2100mm	~~間口800mm 奥行1250mm 有効出入口高さ1200mm~~
	救出口	天井に一ヵ所設備する。	~~—~~
	照明器具	蛍光灯照明を設備する。	~~—~~
	床仕上	鉄枠に合板を敷結め、裏面に防火用0.5mm以上厚の鋼板を張り、表面はビニルタイル張りとする。	~~縞鋼板張りとする~~
	出入口柱	アルミ合金押出材銀白色アルマイト加工半艶消しとする。	~~—~~
	巾木	アルミ合金板銀白色アルマイト加工半艶消しとする。 引込形 高さ60mm	~~—~~
	戸の構造	美装1.6mm厚磨鋼板製 片面張りフラッシュパネル セフティーシュー付とし、仕上は、メラミン化粧板仕上とする。	~~仕切り棒に依る~~
	敷居	硬質アルミ押出材とする。	~~—~~
	荷摺	ステンレス製ヘヤーライン仕上とする。巾200mm	~~—~~
	操作盤	フェースプレート・アルミ合金板銀白色アルマイト加工ヘヤーライン仕上とし 次の釦を設ける。 行先釦・丸形乳白色アクリル製 非常呼釦・黄色アクリル製 戸開放スイッチ・波動スイッチ	~~—~~
	位置知らせ	横形フラッシュライト式とする。	~~—~~
	付属品	同時通話式インターホン（カゴ内含み4ケ所分） 乗過ぎ防止装置、カゴ内荷摺下に保護幕取付 非常灯（6V8W 1灯電源装置付） 用途・容量・定員・操作名板	~~同時通話式インターホン（各階1ケ含み4ケ所分）~~
乗場の設備	形式	2枚戸 2枚 片開式	~~1枚戸上開き~~
	三方枠	ステンレス製ヘヤーライン仕上（別図参照）	~~美装1.6mm厚磨鋼板片面張りとしラッカー塗装仕上とする~~
	寸法	有効出入口巾 1100mm 有効出入口高 2100mm	~~有効出入口巾 800mm~~ ~~有効出入口高 1200mm~~
	戸の構造	美装1.6mm厚磨鋼板片面張りフラッシュパネルとし、ラッカー塗装仕上とする。	~~美装1.6mm厚磨鋼板片面張りとしラッカー塗装仕上とする。全階扉インターロックを取付ける~~
	敷居	硬質アルミ押出材 敷居巾140mm	~~縞鋼板製とする。~~
	乗場押釦	[illegible]式、フェースプレート、ステンレスヘヤーライン仕上、形状丸形（別図参照）	~~給仕操作盤……フェースプレート：アルミ合金板銀白色アルマイト加工ヘヤーライン仕上とし次の器具を設ける~~
	乗場位置知らせ	竪形フラッシュライト式とする。 フェースプレート・アルミ合金板銀白色アルマイト加工ヘヤーライン仕上 位置表示灯及び方向灯・クリスタルアクリル製 使用中灯・クリスタルアクリル製	~~行先釦~~ ~~使用中灯 到着灯~~ ~~ブザー~~ ~~インターホン（各階）~~

既存棟＃5号機		4階非停止スイッチ取付（カゴ操作盤引戸内取付） 監視盤組込み（運転・異常・昇り方向灯・降り方向灯・位置表示灯）
既存棟ダムウェータ		撤去

審査
部長 課長補佐 係長 係員
年 月 日
広島県営繕課

株式会社 村田相互設計事務所
MURATA SOGO ARCHITECT & ASSOCIATES
村田

一級建築士事務所
広島県知事登録 891第1573号
東京都知事登録 第10822号

一級建築士登録第28339号
安東日出男

県立安芸津病院新棟新築その他昇降機設備工事

既設 参考図

縮尺

図番 20/23