

仕 様 書

工事名：県立広島病院令和7年度H E P Aフィルター取換工事

工事場所：広島市南区宇品神田一丁目5－54

県立広島病院 東棟・中央棟

工事概要：東棟2階手術室3・5・6及び中央棟西4階産婦人科のH E P Aフィルターを取り替える。

工事仕様：手術室3 HEPA フィルター

610＊760＊80 (8枚)

610＊1525＊80 (6枚)

610＊1220＊80 (4枚)

305＊760＊80 (1枚)

手術室5 HEPA フィルター

610＊1220＊80 (4枚)

610＊760＊80 (4枚)

305＊1220＊80 (8枚)

手術室6 HEPA フィルター

610＊1220＊80 (4枚)

610＊610＊80 (2枚)

産婦人科6人室 HEPA フィルター

610＊915＊150 (6枚)

産婦人科前廊下 HEPA フィルター

610＊915＊150 (2枚)

産婦人科分娩室(1)、(2) HEPA フィルター

610＊915＊159 (4枚)

※HEPA フィルター交換時は フィルター検査を実施すること

1. 手術室3・5・6

- ・漏洩測定(リーク検査) ・風量測定
- ・空気清浄度測定 ・室間差圧測定

2. 産婦人科分娩室(1)、(2)・6人室・6人室前廊下

- ・漏洩測定(リーク検査) ・風量測定
- ・空気清浄測定

※フィルター取替作業の範囲は、作業に伴う粉塵等が飛散しないように区画処理を行い他のエリアに障害が出ることがないようにすること。

※手術室3・5・6の施工は土・日曜日で行うこと。

※産婦人科は病院に支障のないよう工程を調整し工事を施工すること。

※測定結果については報告書にまとめて報告すること。

以 上