

参 考 数 量 書

工事名： 県立広島病院無停電電源設備ほか設置工事

《注意事項》

- 1 本工事は、参考数量の公開対象工事です。参考数量書は、閲覧場所において閲覧に供する。~~とともに、電子入札システムを経由した電子閲覧が可能です。（ただし、随意契約を除きます。）~~
~~なお、電子入札システムを利用するには利用者登録が必要です。~~
- 2 この参考数量書に記載されている数量は、全て設計数量を基礎とし、ロス分や施工による増割分は、一切含んでいません。
- 3 この参考数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 4 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、指定された日までに、「設計図書に係る質疑書」とは別に「数量に関する参考質疑書」を法人本部総務課財務グループへ提出してください。
- 5 入札時に工事費内訳書の提出を求めている場合の「工事費の内訳」に記載する「中科目まで」の範囲は、この参考数量書の網掛け部分の「工事費内訳」及び「直接工事費（種目別内訳・科目別内訳・中科目別内訳）」とする。

数量に関する参考質疑書

番号	質 疑 事 項
工事名	県立広島病院無停電電源設備ほか設置工事
質疑書 枚のうち	見積者名(社名及び代表者名) 印

工事内訳書

工事名称 県立広島病院無停電電源設備ほか設置工事
工事場所 広島市南区宇品神田一丁目 5－54
工期 契約締結日の翌日～令和 9 年 3 月 3 日
設 計 令和 7 年 4 月

注意

入札時に工事内訳書の提出を求めている場合の「工事費の内訳」に記載する「中科目まで」の範囲は、この参考数量書の網掛け部分の「工事費内訳」及び「直接工事費（種目別内訳・科目別内訳・中科目別内訳）」とする。

《単価適用年月日》

広島県 営繕工事市場単価 令和7年春号（4週8休）

広島県 営繕工事複合単価 令和7年2月（4週8休）

建設物価 2025年4月

積算資料 2025年4月

施工単価 2025年4月

コスト情報 2025年春号

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
中央棟 (CVCF)	1	式		
東棟 (CVCF)	1	式		
北棟 (CVCF)	1	式		
北棟 (受変電)	1	式		
計				

中央棟（CVCF）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
動力設備		1		式				
受変電設備		1		式				
中央監視制御設備		1		式				
計								

電気設備工事 科目別内訳

東棟（CVCF）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				
電力貯蔵設備		1		式				
中央監視制御設備		1		式				
	計							

北棟（CVCF）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
動力設備		1		式				
受変電設備		1		式				
発生材処理		▲1		式				
	計							
				</				

電気設備工事 科目別内訳

北棟（受変電）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				
動力設備		1		式				
受変電設備		1		式				
拡声設備		1		式				
火災報知設備		1		式				
構内配電線路		1		式				
発生材処理		▲ 1		式				
計								

中央棟 (CVCF)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
中央監視制御設備		1	式		
計					

東棟 (CVCF)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
電力貯蔵設備	交流無停電電源	1	式		
計					
中央監視制御設備		1	式		
計					

北棟 (CVCF)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発生材処理		▲1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

北棟 (受変電)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	高圧・接地	1	式		
計					
発生材処理		▲1	式		

北棟 (受変電)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

中央棟 (CVCF)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
電線管		1	式			別紙 00-0002
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0003
はつり工事		1	式			別紙 00-0004
計						

電気設備工事 細目別内訳

中央棟 (CVCF)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVCF高圧切替盤	自立型 点検通路付	1	面			
高圧母線盤改造		1	面			
電線		1	式			別紙 00-0005
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
電線管		1	式			別紙 00-0007
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0008
はつり工事		1	式			別紙 00-0009
搬入費		1	式			別紙 00-0010
計						

中央棟 (CVCF)		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
電線管		1	式			別紙 00-0013
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0014
はつり工事		1	式			別紙 00-0015
計						

電気設備工事 細目別内訳

東棟 (CVCF)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	H42P 直付40形反射傘 パイプ吊具 アダプター	6	台			
照明器具	H42PD 非常灯直付40形反射傘 パイプ吊具 アダプター	2	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0016
電線		1	式			別紙 00-0017
電線管		1	式			別紙 00-0018
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
撤去費		1	式			別紙 00-0020
計						

東棟 (CVCF)		電力貯蔵設備		交流無停電電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
無停電電源装置	MELUPS 200kVA	1	式			
蓄電池盤	400Ah/10HR 150セル 鉛 MSE型	1	式			
入出力盤	屋内壁掛型 防振架台含む MCCB3P 800AFx4 600AFx2 デジタルメーターx2 スコットTR200KVA H種乾式	1	式			
直送変圧器盤	MCCB3P800AF×4 防振架台含む TR200KVA 6.6KV/210V	1	式			
CVCF変圧器盤	MCCB3P800AF×1 150AFx1 防振架台含む TR200KVA 6.6KV/210V	1	式			
電線		1	式			別紙 00-0021
ケーブル		1	式			別紙 00-0022
電線管		1	式			別紙 00-0023
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0024
ボックス類		1	式			別紙 00-0102
防火区画貫通処理 等		1	式			別紙 00-0025
搬入費		1	式			別紙 00-0026
試験調整費		1	式			別紙 00-0027
はつり工事		1	式			別紙 00-0028
計						

電気設備工事 細目別内訳

東棟 (CVCF)		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RS盤	RS装置 (自立ロッカー、電源導入端子箱 等含む)	1	面			
変換装置		1	式			
光接続箱		2	個			
グラフィックパネル改修		1	式			
ケーブル		1	式			別紙 00-0029
電線管		1	式			別紙 00-0030
防火区画貫通処理 等		1	式			別紙 00-0031
据付費		1	式			別紙 00-0032
試験調整費		1	式			別紙 00-0033
はつり工事		1	式			別紙 00-0034
計						

北棟 (CVCF)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0037
ボックス類		1	式			別紙 00-0038
計						

電気設備工事 細目別内訳

北棟 (CVCF)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
予備受電盤	オープン自立型 点検通路付	1	面			
レントゲンき電盤 ・CVCFき電盤	オープン自立型 点検通路付	1	面			
低圧配電盤	オープン自立型 点検通路付 モルト TR 三相 6kV-210V 100kVA	1	面			
ケーブル		1	式			別紙 00-0039
電線管		1	式			別紙 00-0040
フェンス		1	式			別紙 00-0041
搬入費		1	式			別紙 00-0042
撤去費		1	式			別紙 00-0043
計						

北棟 (CVCF)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0044
発生材処分		▲1	式			別紙 00-0045
広島県産業廃棄物 埋立税		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

北棟 (受変電)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0046
電線管		1	式			別紙 00-0047
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0048
ボックス類		1	式			別紙 00-0101
防火区画貫通処理 等		1	式			別紙 00-0049
はつり工事		1	式			別紙 00-0050
撤去		1	式			別紙 00-0051
計						

北棟（受変電）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	7	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LN	7	個			
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -23 LN	1	個			
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -48 LN	2	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - A -	1	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0052
ケーブル		1	式			別紙 00-0053
電線管		1	式			別紙 00-0054
金属線び		1	式			別紙 00-0055
ボックス類		1	式			別紙 00-0056
取外し再取付		1	式			別紙 00-0057
撤去		1	式			別紙 00-0058
計						

電気設備工事 細目別内訳

北棟（受変電）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0059
ケーブル		1	式			別紙 00-0060
電線管		1	式			別紙 00-0061
金属線び		1	式			別紙 00-0062
ボックス類		1	式			別紙 00-0063
取外し再取付		1	式			別紙 00-0064
撤去		1	式			別紙 00-0065
計						

北棟（受変電）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱		1	式			別紙 00-0066
電動機等接続		1	式			別紙 00-0067
配線器具		1	式			別紙 00-0068
ケーブル		1	式			別紙 00-0069
電線管		1	式			別紙 00-0070
金属線び		1	式			別紙 00-0071
ボックス類		1	式			別紙 00-0072
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0073
はつり工事		1	式			別紙 00-0074
計						

電気設備工事 細目別内訳

北棟（受変電）		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤	オープン自立型 点検通路付	1	面			
動力配電盤	オープン自立型 点検通路付 モルト° 三相 6kV-210V 75kVA	1	面			
電灯配電盤	オープン自立型 点検通路付 モルト° 単相 6kV-210/105V 75kVA	1	面			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	モルト° 形 (L=6%用) 24kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	モルト° 形 L=6% (36kvar用)	1	台			
搬入費		1	式			別紙 00-0075
搬出費		1	式			別紙 00-0076
撤去		1	式			別紙 00-0077
計						

北棟 (受変電)		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0078
電線管		1	式			別紙 00-0079
金属線び		1	式			別紙 00-0080
ボックス類		1	式			別紙 00-0081
取外し再取付		1	式			別紙 00-0082
撤去		1	式			別紙 00-0083
計						

電気設備工事 細目別内訳

北棟 (受変電)		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	差動式 2種 露出	3	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0084
電線管		1	式			別紙 00-0085
ボックス類		1	式			別紙 00-0086
試験費		1	式			別紙 00-0087
取外し再取付		1	式			別紙 00-0088
撤去		1	式			別紙 00-0089
計						

北棟（受変電）		構内配電線路		高圧・接地		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0090
ケーブル		1	式			別紙 00-0091
電線管		1	式			別紙 00-0092
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0093
ボックス類		1	式			別紙 00-0094
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0095
はつり工事		1	式			別紙 00-0096
撤去		1	式			別紙 00-0097
計						

電気設備工事 細目別内訳

北棟（受変電）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0098
発生材処分		▲1	式			別紙 00-0099
広島県産業廃棄物 埋立税		1	式			
計						

中央棟 (CVCF)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	22	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	11	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	20	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0002
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 70mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 82mm	9	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	42	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

中央棟 (CVCF)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0003
防火区画貫通処理	100φ	4	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0004
機械はつり (ダクト・パイプ・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所			
計						

中央棟 (CVCF)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0005
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	60mm2	24	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
6kV EM-FPT-Cケーブル	60mm2- 3C ラック	24	m			
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 3C 管内	58	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0007
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	58	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

中央棟 (CVCF)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0008
防火区画貫通処理	100φ	6	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0009
機械はつり (ダイヤモントカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	6	か所			
計						
搬入費		1	式			別紙 00-0010
中央棟搬入費		1	式			
計						

中央棟 (CVCF)		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
光ファイバケーブル	4C FEP内 (PF・CD)	23	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0013
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0014
防火区画貫通処理	100φ	1	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0015
機械はつり (ワイヤリモット・リフターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

東棟 (CVCF)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0016
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ねん無 -	1	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0017
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	93	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0018
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	8	m			
計						

東棟 (CVCF)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	2	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	2	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0020
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	51	m			
ランプ・スイッチ 撤去	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

東棟 (CVCF)		電力貯蔵設備		交流無停電電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0021
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-1E)	60mm2	3	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0022
6kV EM-FPT-Cケーブル	60mm2- 3C 管内	114	m			
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 3C ラック	95	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0023
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	57	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	57	m			
計						

東棟 (CVCF)		電力貯蔵設備		交流無停電電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0024
ケーブルラックZ35形	600A 1段目	58	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	16	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0102
プルボックス	SS700× 700× 500 WP・SUS	1	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0025
防火区画貫通処理	100φ	5	か所			
防火区画貫通処理	50φ	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

東棟 (CVCF)		電力貯蔵設備		交流無停電電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0026
東棟搬入費		1	式			
計						
試験調整費		1	式			別紙 00-0027
試験調整費	TR現地組込SV費及び蓄電池現地組込SV費含む	1	式			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0028
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	5	か所			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
計						

東棟 (CVCF)		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0029
光ファイバケーブル	4C FEP内 (PF・CD)	48	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 20C 管内	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0030
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	45	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	5	m			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0031
防火区画貫通処理	100φ	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

東棟 (CVCF)		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0032
基本SE費		1	式			
機器据付費及び配線作業費		1	式			
計						
試験調整費		1	式			別紙 00-0033
現地調整費		1	式			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0034
機械はつり(パイプ ストッカによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
計						

北棟 (CVCF)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	22	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	23	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	8	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(76) エクステンション用等	6	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (CVCF)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0037
ケーブルラックZ35形	400A 1段目	11	m			
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	11	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -400 -WP	11	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	11	m			
止水カバー	W300	1	個			
止水カバー	W400	1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0038
プルボックス	SS1400× 800× 800 WP・SUS	1	個			
プルボックス	SS300° ×300 WP・SUS	1	個			
計						

北棟 (CVCF)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0039
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 架空 メッセンジャーワイヤー共	9	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 管内	16	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 ラック	22	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0040
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	12	m			
計						
フェンス		1	式			別紙 00-0041
ネットフェンス	H=1800, L=1300 丸パイプ型 材工共	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (CVCF)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0042
北棟搬入費		1	式			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0043
6kV CVケーブル撤去	38mm2 - 3C ラック	40	m			
6kV CVケーブル撤去	38mm2 - 3C 管内	28	m			
ポリエチレン被覆鋼管撤去	(PE70) 再使用しない	7	m			
計						

北棟 (CVCF)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0044
発生材運搬	スクラップほか 2 t 積	1	運転日			
計						
発生材処分		▲1	式			別紙 00-0045
スクラップ 処分	銅くず	▲1	式			
産業廃棄物処分	金属くず、廃ブラ、ガラスくず、ナゲット処理	1	式			
建設資材廃棄物処分	コンクリート塊	1	式			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (受変電)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0046
EM-CETケーブル	60mm2 管内	47	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	17	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	136	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	33	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	13	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	3	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	7	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 4C 管内	36	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 4C ビット・天井	3	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 4C ラック	6	m			

北棟 (受変電)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0046
計						
電線管		1	式			別紙 00-0047
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	10	m			
金属ダクト (AS)	600× 400 直線	3	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(63) エクステンション用等	3	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0048
ケーブルラックZM形	400B 1段目	13	m			
L型分岐	ZM-400B	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (受変電)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0101
ブルボックス	SS300 ^φ ×300 WP・SUS	1	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0049
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 500	1	か所			
防火区画貫通処理	100φ	1	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0050
機械はつり (パイプセントリカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所			
計						

北棟（受変電）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0051
電灯幹線撤去		1	式			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟（受変電）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0052
ランプ・スイッチ （金属プレート付）	1P H 15A ×2 ネーム付 -	1	個			
ランプ・スイッチ （金属プレート付）	1P H 15A ×3 ネーム付 -	1	個			
フラッシュプレート （金属製）	丸型 フラック	2	個			
フラッシュプレート （金属製）	角型 フラック	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0053
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1. 6mm ² - 2C 管内	15	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C 管内	21	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C ビット・天井	22	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C 管内	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C ラック	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C ビット・天井	8	m			
計						

北棟（受変電）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0054
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0055
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	28	m			
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	4	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟（受変電）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0056
金属製 7割レットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	1	個			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0057
電灯分岐取外し再取付		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0058
電灯分岐撤去		1	式			
計						

北棟 (受変電)		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0059
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	8	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0060
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mmφ 3C 管内	54	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mmφ 3C ビット・天井	9	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mmφ 3C ラック	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0061
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	23	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (受変電)		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0062
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0063
金属製 露出丸形ボックス	19(E19, 16) 4方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	19(E19, 16) 3方出	1	個			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0064
コンセント分岐取 外し再 取付		1	式			
計						

北棟（受変電）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0069
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	22	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	14	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ビット・天井	6	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟（受変電）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0070
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	15	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	15	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0071
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
計						

北棟 (受変電)		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0072
フルボックス	SS300 ^φ ×300 WP・SUS	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	31(E31, 28) 1方出	2	個			
フルボックス	SS200 ^φ ×100C 塗装共	2	個			
計						
防火区画貫通処理 等		1	式			別紙 00-0073
防火区画貫通処理	50 φ	2	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0074
機械はつり(タ ^イ モ ント ^リ カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (受変電)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0075
北棟搬入費	受変電	1	式			
計						
搬出費		1	式			別紙 00-0076
搬出費		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0077
受変電設備撤去		1	式			
計						

北棟 (受変電)		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0078
EM-HPケーブル	1.2mm-3C 管内	8	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0079
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	8	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0080
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (受変電)		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0081
金属製 露出丸形ボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	1	個			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0082
拡声取外し再 取付		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0083
拡声設備撤去		1	式			
計						

北棟（受変電）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0084
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	13	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0085
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	13	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0086
金属製 露出丸形ボックス	19(E19, 16) 2方出	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟（受変電）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試験費		1	式			別紙 00-0087
火災報知 立会検査	P型I級	1	1 工事			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0088
火災報知設備取外 し再取付		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0089
火災報知設備撤去		1	式			
計						

北棟 (受変電)		構内配電線路		高圧・接地		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0090
EM-IE電線	14mm2 × 1本	86	m			
EM-IE電線	38mm2 × 1本	108	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0091
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 管内	59	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 ラック	22	m			
端末処理 6kV EM-CET (EE)	38mm2 屋内	2	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟 (受変電)		構内配電線路		高圧・接地		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0092
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	18	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	6	m			
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(76) エクステンション用等	9	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(36) 地中	26	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0093
ケーブルラックZM形	400B 1段目	7	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0094
プルボックス	SS200 ^φ × 200 WP・SUS	1	個			
計						

北棟（受変電）		構内配電線路		高圧・接地		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0095
防火区画貫通処理	100φ	4	か所			
防火区画貫通処理	50φ	1	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0096
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	200mm程度 100mm	4	か所			
機械はつり（ダクト・カッターによる配管用貫通口）	200mm程度 50mm	1	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0097
構内配電線路撤去		1	式			
計						

電気設備工事 別紙明細

北棟（受変電）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0098
運搬機械運転（トラック）	普通用 2 t 積	1	式			
計						
発生材処分		▲1	式			別紙 00-0099
スラッグ処分	鉄くず、ステンレスくず、銅くず	▲1	式			
産業廃棄物処分	金属くず、廃プラ、ガラスくず ナゲット処理、陶磁器くず	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体等工事の事前 調査結果報告書の 作成	資格者による書面、現地調査報告書	1	式			
広島県工事中情報 共有システムの利 用に係る費用		1	式			
交通誘導員B		1	式			
仮設問仕切り		1	式			別紙 00-0100
カラーコーン		16	個			
コーンバー	L2000	14	本			
快適トイレ	1 基	19	月			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0100
仮設間仕切り	A種 セツこうボード 厚9.5	3.2	m ²			
仮設扉	木製 W800×H1800 合板張り 木製3方枠共	2	か所			
建具枠	木製	4.4	m			
仮設間仕切開口補強		2	か所			
仮設間仕切り撤去	A種 セツこうボード 厚9.5	3.2	m ²			
仮設扉撤去	木製 W800×H1800 合板張り 木製3方枠共	2	か所			
計						

北棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

北棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

北棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
防音シート		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

北棟		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	親子開き戸 枠共 集積共	2.4	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.9	m ²			
アルミ製戸撤去		13.2	m ²			
ガラス撤去	集積共	13.4	m ²			
計						

北棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)						
AW-1 ｱﾙﾐ製引違窓	W3980×H1635 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-2 ｱﾙﾐ製引違窓	W3980×H1635 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
小計						
(鋼製軽量建具)						
LSD-1 簡易気密性軽量鋼 製片開き扉	W 950×H2000 防火設備 杓摺共	1	ｶ所			
LSD-2 簡易気密性軽量鋼 製片開き扉	W 850×H2000 防火設備 杓摺共	1	ｶ所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
小計						
(ｶﾞﾗｽ)						
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ	9.6	㎡			
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ	3.2	㎡			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

北棟		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	3.4	m			
ビニル床シート撤去	集積共	0.7	m ²			
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	0.5	m ²			
天井合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	62.1	m ²			
天井下地撤去	集積共	62.1	m ²			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

北棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	0.5	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	0.2	m ²			
小計						
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ100	0.6	m			
壁 強化せっこうボート張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0共	45.6	m ²			
壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	8.5	m ²			
下り壁 化粧 せっこうボート張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	0.9	m ²			
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	45.6	m ²			
ロックウール充填	150kg/m3 厚50程度	0.2	m ²			
耐火シール		1	式			別紙 00-0008
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	46.9	m ²			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H200程度 下地	4.4	m			
小計						

北棟		内装改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(天井)							
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	48		m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	43.4		m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	4.4		m			
ガラスクロス吸音材	厚25 32K ガラスクロス額縁張り	45.4		m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	48		m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1		式			別紙 00-0009
天井インサート	あと施工アウター	24		本			
天井下地 補強材	C-100×50×20×3.2@910 壁面：C-100×50×20×3.2 GPL-4.5中ボルト 2-M12 さび止め塗装のまま 天井面積：27.8m ²	1		か所			
あと施工アウター	金属系 横向き M10 L150	14		本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4		個			
小計							
(その他)							
サッシ取合い金物	H1900 PL1.6曲げ加工 (2-24-8) 補強金物共	1		か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

北棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部塗装)						
E P塗り 改修仕様	ボート面(継目) 工程B種(一般) 下地調整別途 RA種(新規面)	1.3	m ²			
E P塗り 改修仕様	ボート面(継目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	0.4	m ²			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A種 下地調整C種	10.4	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A種 下地調整C種	1.9	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

北棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み	コンクリート類 人力	1	式			
発生材積み込み	ボート・木材類 人力	2.9	m ³			
発生材運搬	がれき類	1	式			
発生材運搬	木くず・可燃物	1	式			
発生材運搬	ガラス及び陶磁器くず	1	式			
発生材運搬	アスベスト含有材 (石こうボート)	1	式			
計						

北棟		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	がれき類	1	式			
発生材処分	木くず・可燃物	1	式			
発生材処分	ガラス及び陶磁器くず	1	式			
発生材処分	アスベスト含有材 (石こうボード)	1	式			
発生材処分	H4	▲0.2	t			
発生材処分	アミくず	▲0.1	t			
計						

北棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	100	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	100	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	71.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	100	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	71.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

北棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - -	30.6	m ²			
単管本足場	10m未満 -	47.6	m ²			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 -	9	m ²			
安全手すり	単管本足場用	17.2	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	100	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

北棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火ｼｰﾙ		1	式			別紙 00-0008
耐火ｼｰﾙ	ﾒｰｶｰ認定仕様 10×10	23.2	m			
耐火ｼｰﾙ	ﾒｰｶｰ認定仕様 20×10	3.9	m			
耐火ｼｰﾙ	ﾒｰｶｰ認定仕様 30×10	7.3	m			
計						
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙 00-0009
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
計						

広島県土木建築局営繕課

県立広島病院					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
発生材処分	発生材運搬	1	式		
発生材処分	発生材処分	1	式		
計					

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

県立広島病院		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0001
パッケージ形空調 和機(セレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り 10.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調 和機(セレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

県立広島病院		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0002
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	2	m			
計						
ドレン管		1	式			別紙 00-0003
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	14	m			
配管用防虫網	25A	1	個			
排水管 保温	クラスワール 天井内,パイプシャフト内 アルミ化粧化粧筒 25A	4	m			
排水管 保温	クラスワール 機械室,書庫,倉庫 アルミ化粧化粧クロス 25A	10	m			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

県立広島病院		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フード		1	式			別紙 00-0006
SUS製深形フード	200φ 防火ダンパー、防虫網付き	2	個			
SUS製丸形フード	300φ 防火ダンパー、防虫網付き	2	個			
ベントキャップ 取付費		4	個			
計						
制気口		1	式			別紙 00-0007
制気口	HS 350×350 吸込	1	台			
制気口	VHS 350×350 吹出	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

県立広島病院		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口据付費		1	式			別紙 00-0008
エコーザル形吹出口 取付費	～0.20	2	個			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー グラスクロス 保温厚25	1	m ²			
ダクト用たわみ継手		4	m			
計						
ダクト		1	式			別紙 00-0009
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	17	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 200mm 保温厚25	6	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミグラスクロス 200mm 保温厚25	8	m			
丸形 防火ダンパー	200φ	2	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	12	m			
計						

広島県土木建築局営繕課